

REFERENCJE

Przedsiębiorstwo Robót Zmechanizowanych „BUDOSTAL-8” S.A., ul. Przewóz 34, Kraków zaświadcza, że Elektrotermia Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie 31-214, ul. Mackiewicza 5, było wykonawcą robót elektrycznych na inwestycji pn.:

„Rewitalizacja ul. Rycerskiej, Placu Wolności i ulicy Kościelnej – budowa, remont, modernizacja drobnej infrastruktury przestrzeni publicznej niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania obszarów wsparcia - II etap: Plac Wolności w Bystrzycy Kłodzkiej”

Zakres prac obejmował:

Lp.	Opis	jedn.	ilość
1.	Roboty ziemne	m ³	600
2.	Montaż szafki sterowniczej nr 2 (przy podwyższeniu)		
2.1.	Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 150kg wraz z konstrukcją -mocowanie przez przykręcenie do gotowego podłoża - wg projektu złącze rozdzielcze ZK-3, sterowanie fazami	szt.	1
2.2.	Montaż złączy ZK-1 w ścianie budynków	szt.	8
3.	Roboty kablowe, wymiana słupów oświetleniowych, oprawy oświetleniowe		
3.1.	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 10 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m	900
3.2.	Układanie rur ochronnych AROT DVK 110 w wykopie	m	90
3.3.	Układanie kabli YKY 5x10,5x16,4x35 w rurach DVK 110	m	90
3.4.	Montaż głowic kablowych - zarobienie na sucho końca kabla Al 4-żyłowego i 5- żyłowego o przekrój do 50 mm ² na nap. do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	m	46
3.5.	Montaż wysięgników naściennych R47	szt.	6
3.6.	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw sodowych 06 Andromeda Art Metal	szt.	10
3.7.	Mocowanie projektorów do podświetlenia o ciężarze do 125 kg w podłożu	szt.	7
3.8.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 8m na fundamencie 2-ramiennych ST3/06	szt.	2
3.9.	Montaż wysięgników R47 na słupach ST3 8m	szt.	4
3.10.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 9m na fundamencie , w gruncie kat IV - słupy istniejące przestawienie w Rynku	szt.	4
3.11.	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych 4m ST3 1-ramiennych Art. Metal na gotowym fundamencie w gruncie kat. IV	szt.	4
3.12.	Montaż wysięgników na słupach K7	szt.	4
3.13.	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw 06 (i wymiana ukl. zapłonowych na 150W)	szt.	16
3.14.	Montaż tabliczek bezpiecznikowych w słupach	szt.	4
3.15.	Montaż wysięgników R47 na słupach ST3 4m	szt.	4
3.16.	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw 04 (1 lampa w oprawie)	szt.	4
4.	Demontaże opraw ściennych	kpl.	1
5.	Kabel zasilający fontanny	kpl.	1
6.	Pomiary	kpl.	1

Termin realizacji robót: **01.08.2011 r. – 30.11.2011 r.**

Wartość wykonanych robót: **171 017,83 netto**

Prace zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wykonawca prac wykazał się sprawnością organizacyjną oraz fachowością kadry pracowniczej.

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, że firma Elektrotermia Sp. z o.o. jest godna polecenia innym Inwestorom.

PRZ „BUDOSTAL-8” S.A.
**CZŁONEK ZARZĄDU
DYREKTOR**
ds. Marketingu i Produkcji Budowlanej
[Podpis]
mgr inż. Małgorzata Nowakowska